



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยรื่นรมย์ ๒ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างชุมชนบ้านน้อยสามัคคี หมู่ ๒ ตำบล เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๔๑,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยร่วมใจ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองน้ำวังรุ่งเรือง หมู่ ๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๕,๙๐๐.- บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายระยอง พิมพ์ปฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยรื่นรมย์ ๒
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบกำหนดราคากลางงานทาง , ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิรุฒ งามสอน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล กรรมการ
 - ๖.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล กรรมการ

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนซอยрінรมย์2

ราคาน้ำมัน 26.86 บาท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

1	คอนกรีตส่วนผสม ค.2	หน่วยละ	ราคา
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ...336..ก.ก.@...2.38...		799.68
	- ทรายหยาบ0.71...ลบ.ม @...406.54...		288.64
	- หินเบอร์ 1-21.23...ตัน @....224.30...		275.89
	- น้ำผสมคอนกรีต.....180...ลิตร..@....0.004		0.72
	รวมค่างานต้นทุน	1 ลบ.ม.	<u>1,364.93</u>
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	406.54 บาท/ลบ.ม.
	- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา		
45.03.....x75%	=	33.77 บาท/ลบ.ม.
	รวมค่างานต้นทุน	1 ลบ.ม.	<u>440.31</u>
3	งานผิวปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต		
	ขนาดกว้าง...5.....เมตรx10.00 เมตร	=	50.00 ตร.ม.
	ปริมาณทั้งโครงการ	=	204.00 ลบ.ม.
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม150,000/5,000 (น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.ใช้ 5,000 ลบ.ม) =		30.00 ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,364.93+30	=	1,394.93 บาท/ลบ.ม.
	คิดจากพื้นที่.....50....ตร.ม.	=	50.00 ตร.ม.
	ปริมาณคอนกรีต=...50..x...15/100	=	7.5 ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม.....7.5...ลบ.ม.@.....1,394.93....	=	10,461.99 บาท/ลบ.ม.
	ค่าส่งคอนกรีต.....0.030...กม.(L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต.....11.19.....		
	=...1..x...13.52..x...11.19...	=	151.29 บาท
	ค่าตะแกรงเหล็ก.....50.....ตร.ม.x.....33...บาท/ตร.ม.	=	1,650.00 บาท
	ค่าวางตะแกรงเหล็ก.....50...ตร.ม.x.....5...ตร.ม.	=	250.00 บาท
	ค่าแบบเหล็ก.....10....เมตร x.....20.60....	=	206.00 บาท
	ค่าปูคอนกรีต		
	=...15../25x...12.02..x...50....ตร.ม.	=	357.90 บาท
	ค่าบ่มคอนกรีต.....8.73...x...50.....ตร.ม.	=	436.50 บาท
	ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต.....50...x...30....บาท/ตร.ม.	=	1,500.00 บาท
	รวมค่าใช้จ่าย	50 ตร.ม.	15,013.68 บาท
	ค่างานต้นทุน	1 ตร.ม.	<u>300.27 บาท / ตร.ม.</u>

5 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว.....4.....เมตร

ค่าเหล็ก...5.56...กก.@...18,491.22../1,000 = 102.81 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง...4...เมตร @...22.41... = 89.64 บาท


ค่าสี+จารบี.....8...ชุด @.....4..... = 32.00 บาท

JOINT SEALER...1.30...ลิตร. @.....45..... = 58.50 บาท

แผ่นพลาสติก.....4.....เมตร @.....10..... = 40.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 322.95 บาท

ค่างานต้นทุน=...322.95../...4.....เมตร = 80.74 บาท/เมตร

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)