



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล ๗

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล ๗ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนตำแยรวมใจ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่ นม ๕๘๒๐๓/ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ ๔๒๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

### ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล๗ ปริมาณงานยาว ๓๒๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนตอนตำบลแควรวมใจ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๒๖ / ๒๕๖๑ และ ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อไป

-เห็นชอบ


  
.....  
(นายวิชิต นवलสกุลนิภา)  
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายวิชิต นवलสกุลนิภา)

ประธานกรรมการ

-อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

  
.....  
(นายระยอง พิมพ์ปฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่.....

แบบประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ทน 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

เลขที่แบบ 26/2561

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนคอนตำแยรวมใจ ม.5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันทน์ธนกุล

ทนายฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,600.00	ตร.ม.	0.50	800.00	1.3624	0.68	1,089.92
2	งาน Tack Coat	1,600.00	ตร.ม.	13.83	22,122.37	1.3624	18.84	30,139.52
3	งานปูผิว Asphaltic Concrcte	1,600.00	ตร.ม.	199.19	318,706.07	1.3624	271.38	434,205.15
4	งานตีเส้นจราจร(Themoplastic)	72.00	ตร.ม.	309.93	22,314.88	1.3624	422.25	30,401.79
							รวมเป็นเงิน	495,836.39

- ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง

363,943.33 บาท

- ค่า Factor F งานทาง 1.3624

131,893.06 บาท

- รวมค่าก่อสร้าง

495,836.39 บาท

- ปรับยอดเป็นงบประมาณ

495,000.00 บาท

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิชุด นวลสกุลนิภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายนิรุช งามสอน)  
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายวิชุด นวลสกุลนิภา)  
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายระยอง ทิมพ์ปรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่.....

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ถนนเทศบาล7

อยู่ในจังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 30.16 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	ค่าผูก/ ค่าเชื่อม (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ตัน	219.42	114.00	177.91	-	-	-	397.33	โรงไม้โซคชัย(สิบล้อ+พ่วง)
2	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC -60/70	บ./ตัน	18,916.67	90.20	140.61	35.00	-	-	19,092.28	บ.ทับโก้ อ.สูงเนิน (สิบล้อ+พ่วง)
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCRS-2	บ./ตัน	22,422.67	90.20	140.61	25.00	-	-	22,588.28	บ.ทับโก้ อ.สูงเนิน (สิบล้อ+พ่วง)

หมายเหตุ :ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร

: ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ ตามประกาศกรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560

: ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 ต.ค. 2561

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
(นายจตุพล นันท์ธนกุล)  
หน.ฝ่ายการโยธา

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง (ราคาน้ำมัน 30.16 บาท)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล7

1	งาน TACK COAT	จำนวน	หน่วย	ราคา	หน่วย
	-ค่าช่างCRS-2	1	ตัน	22,588.28	บาท
	(0.3xY/1000)	1	ตร.ม.	6.78	บาท
	-ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	1	ตร.ม.	7.05	บาท
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม.	<u>13.83</u>	บาท
2	งานปูผิวแอสฟัลท์ติก หนา 0.04/ม.				
	-ปริมาณแอสฟัลท์ทั้งโครงการ	154	ตัน		
	-ค่าขนส่งอุปกรณ์80 ตัน (200 กม.) @500.32	1	ตัน	260.42	บาท
	-ค่าติดตั้งเครื่องผสม =250,000/10,000	1	ตัน	25.00	บาท
	-ค่าช่าง AC จากตารางที่2 0.052@ 19,092.28	1	ตัน	992.80	บาท
	-ค่าหิน 0.74 ลบ.ม.@ 397.33	1	ตัน	294.02	บาท
	-ค่าดำเนินการ+ค่าผสมแอสฟัลท์ติก	1	ตัน	383.21	บาท
	-ค่าขน L / 4 (คิด 1 กม.)	1	ตัน	8.14	บาท
	-ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับ 11.74 x 0.9 x 10.41	1	ตัน	109.99	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม	1	ตัน	2,073.58	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน 2,073.58/10.41	1	ตร.ม.	<u>199.19</u>	บาท
3	งานทาสี THERMOPLASTIC PAINT				
	ค่าสี 1 กก./ตร.ม. ( 784 / 3..15 )	1	ตร.ม.	248.89	บาท
	ค่าลูกแก้ว 0.4 กก./ตร.ม.	1	ตร.ม.	24.04	บาท
	ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. ( 0.2 กก./ตร.ม.)	1	ตร.ม.	24.00	บาท
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+เครื่องมือ)	1	ตร.ม.	13.00	บาท
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม.	<u>309.93</u>	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..... ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล ๗ .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง .....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) .....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตาราง  
เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนตำแยรวมใจ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด  
นครราชสีมา .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) .....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง , แบบสรุปข้อมูลวัสดุละค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และ  
ท่อเหลี่ยม , ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายวิจิต นวลสกุลนิภา ..... ประธานกรรมการ .....
- ๗.๒ นายจตุพล นันทน์จันกุล ..... กรรมการ .....
- ๗.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล ..... กรรมการ .....