



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยราษฎร์บำรุง  
\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  
รางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยราษฎร์บำรุง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ณ ชุมชนหนองน้ำรั้วรุ่งเรือง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด  
นครราชสีมา ราคาากลาง ๒๒๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง ค่างานก่อสร้าง งานอาคาร

ปร.5

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขอยราษฎร์บำรุง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 142.00 เมตร ทูนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองน้ำวัวรุง ไร่ือง หมู่ที่ 3 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ 8 มีนาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	177,889.69	1.2726	226,382.42	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-	เงินประกันผลงาน 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	226,382.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ	-	-	226,000.00	
	ตัวอักษร	เป็นเงินสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		142.00	เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		1,591.55	บาท/เมตร	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การประมาณราคาการก่อสร้าง

ตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจตุพล นันทธนกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิรุช งามสอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายระยอง พิมพ์ปู้)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ใบประมาณราคากลาง งานก่อสร้าง งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยราชารับารุง

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ตามแบบเลขที่ 9/2559

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองน้ำวังรุ่งเรือง ม.3 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

ผู้ประมาณการ นายภาคภูมิ เกิดมงคล นายช่างโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท	เป็นเงิน	บาท	เป็นเงิน		
1	งานขุดดิน(ขนทิ้ง)	68.84	ลบ.ม		-	125.00	8,605.00	8,605.00	
2	งานรื้อถอนระบบประปา	1.00	งาน		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	ทรายรองพื้น	4.19	ลบ.ม	406.54	1,703.40	99.00	414.81	2,118.21	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	35.5	ลบ.ม		-	436.00	15,478.00	15,478.00	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	11.93	ตัน	2,411.22	28,765.85			28,765.85	
6	ทรายหยาบ	21.3	ลบ.ม	406.54	8,659.30			8,659.30	
7	หินย่อย	81.33	ตัน	440.00	35,785.42			35,785.42	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กเสริม RB Ø6 มม.	378.29	ก.ก.	17.68	6,688.17	4.10	1,550.99	8,239.16	
	-เหล็กเสริม DB Ø12 มม.	1,891.44	ก.ก.	16.94	32,040.99	3.30	6,241.75	38,282.75	
9	งานไม้แบบ	142.00	ตร.ม		-	133.00	18,886.00	18,886.00	
	-ไม้แบบ (ไม้ยาง)1'x6" ยาว 4-4.5ม.	142.00	ตร.ม	85.00	12,070.00		-	12,070.00	
รวมราคาทุน								177,889.69	

หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือน กุมภาพันธ์ 2559และสิบลบราคาในท้องที่
- ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.38 ลงวันที่ 2 ก.พ.2558
- ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มีนาคม 2559
- บัญชีค่าแรง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.399 ลงวันที่ 15 ต.ค.2558


ประมาณการโดย



นายช่างโยธา

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ตรวจ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู...ซอยราษฎร์บัวรุ่ง.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ณ ชุมชนหนองน้ำรุ่งเรือง.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาท.....  
ถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง ค่างานก่อสร้าง งานอาคาร (ปร.๕) , ใบประมาณราคากลาง งาน.....  
ก่อสร้าง งานอาคาร.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายจตุพล นันทน์ธนกุล..... ประธานกรรมการ.....
  - ๖.๒ นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์..... กรรมการ.....
  - ๖.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล..... กรรมการ.....