



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ชุมชนดอนทะยิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๒๑๐,๘๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญส่ง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ชุมชนหินตั้งพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง จำนวน ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายระยอง พิมพ์ปฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ชอยบุญสูง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 4 /2559

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหินตั้ง ม.4 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558

ผู้ประมาณการ นายภาคภูมิ เกิดมงคล

นายช่างโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยทาง	168.00	ตร.ม.	1.65	277.20	1.3347	2.20	369.98
2	งานถมดินปรับระดับ	0	ลบ.ม.	0	-	1.3347	-	-
3	งานถมทรายรองพื้นทาง	8.4	ลบ.ม.	406.54	3,414.94	1.3347	542.61	4,557.92
4	งานเทคอนกรีต	25.2	ลบ.ม.	2,009.69	50,644.19	1.3347	2,682.33	67,594.80
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					1.3347	-	-
	5.1 MIRE MESH (4 มม.)	168	ตร.ม.	25.00	4,200.00	1.3347	33.37	5,605.74
	5.2 DOWEL BRA (15 มม.)	45.87	ก.ก.	16.01	734.38	1.3347	21.37	980.18
	5.3 TIE BRA (15 มม.)				-	1.3347		-
6	งานยาแนวรอยต่อ (ยางมะตอย)	3.36	ลิตร	39.67	133.29	1.3347	52.95	177.90
7	งานไม้แบบ	16.8	ตร.ม.	218.98	3,678.86	1.3347	292.27	4,910.18
8	งานถมดินลูกรังไหลทาง	5.04	ลบ.ม.	230.00	1,159.20	1.3347	306.98	1,547.18
							รวมเป็นเงิน	85,743.87

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง 67,919.70 บาท
- ค่า Factor F งานทาง 1.3347 17,824.17 บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 85,743.87 บาท
- ปรับยอดเป็นงบประมาณ 85,000.00 บาท

แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประมาณการโดย

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การประมาณราคากลางก่อสร้างตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจตุพล นันทนธินกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายนิรุช งามสอน)

รองปลัดเทศบาลฯ

เห็นชอบ

(นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา)

ปลัดเทศบาลฯ

อนุมัติ

(นายระยอง พิมพ์ปรุ)

30 ส.ค. 2559

นายกเทศมนตรี

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยบุญส่ง

อยู่ในจังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 24.46 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLF) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงาน % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด	ค่าเสื่อม	ค่ายุบ	รวม (บาท)	หมายเหตุ (บาท)
1	เหล็กเส้น RB 6	บ./ตัน	18,317.06	60.00			-	-	18,317.06	สิบล้อ
2	เหล็กเส้น RB 9	บ./ตัน	-	-	0	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้น RB 12	บ./ตัน	-	-	0	-	-	-	-	-
4	เหล็กเส้น RB 15	บ./ตัน	16,014.96	-			-	-	16,014.96	สิบล้อ
5	เหล็กเส้น RB 19	บ./ตัน	-	-	0	-	-	-	-	-
6	เหล็กเส้น DB 12	บ./ตัน	-	-	0	-	-	-	-	-
7	เหล็กเส้น DB 20	บ./ตัน	-	-	0	-	-	-	-	-
8	เหล็ก Mire mesh 4 มม.	บ./ตร.ม.	25.00	-			-	-	25.00	-
9	ปูนปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,429.91	-			-	-	2,429.91	สิบล้อ
10	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ตัน	-	-	0		-	-	-	-
11	ยางมะตอย	บ./ลิตร	27.44	-		12.23	-	-	39.67	(ค่าทยอยจ่าย)
12	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	บ./ลบ.ม.	-	-			-	-	-	-
13	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.					-	-	-	-
14	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.					-	-	-	-
15	หินผสมคอนกรีต(โรงโม)	บ./ตัน	224.30	160.00	224.78		-	-	449.08	สิบล้อ+พ่วง
16	หินคลุก	บ./ตัน					-	-	-	สิบล้อ+พ่วง
17	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	406.54		69.48		-	-	476.02	สิบล้อ+พ่วง
18	ทรายละเอียด	บ./ลบ.ม.					-	-	-	สิบล้อ+พ่วง
19	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	230.00				-	1.00	230.00	สิบล้อ+พ่วง
20	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-	1.00	-	หกล้อ

- หมายเหตุ
- ใช้อัตราวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือน กรกฎาคม 2559 และสิบล้อราคาในท้องที่
  - ใช้อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.38 ลงวันที่ 2 ก.พ.2558
  - ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2559
  - บัญชีค่าแรง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.399 ลงวันที่ 15 ต.ค.2558

(ลงชื่อ).....  
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

(ลงชื่อ).....  
(นายกมล ตั้งธีร์โรจน์)


ตาราง BOQ ค่างานต้นทุน (ราคาน้ำมัน 24.46 บาท)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญส่ง

1	คอนกรีตส่วนผสม ค 2(strength) 240 กก./ตารางเซนติเมตร				
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.42	813.12
	- ทรายหยาบ	0.70	ลบ.ม.	406.54	284.58
	- หินเบอร์ 1-2	1.12	ตัน	224.30	251.22
	- ค่าขนส่ง ระยะทางประมาณ 160 ก.ม.	1.00	ตัน	224.78	224.78
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.004	
	- ค่าแรงผสมและเท	1	ลบ.ม.	436	436.00
	รวมค่างานต้นทุน				2,009.69
2	ทรายรองพื้น				
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	406.54	406.54
	รวมค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.		406.54
3	งานไม้แบบ (อย่างง่าย)				
	- ไม้แบบ (ไม้ยาง) 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	1	ลบ.พ	429.91	429.91
	รวมค่าวัสดุ	1	ตร.ม		429.91
	- ไม้แบบใช้ได้ประมาณ 5 ครั้ง				85.98
	- ค่าแรงไม้แบบ	1	ตร.ม	133.00	133.00
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม		218.98


หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือน กรกฎาคม 2559และสืบราคาในท้องที่
- ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.38 ลงวันที่ 2 ก.พ.2558
- ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2559
- บัญชีค่าแรง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.399 ลงวันที่ 15 ต.ค.2558

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4 งานหยอดยางมะตอย

- ค่ายางมะตอย/1เมตร	0.56	ลิตร	49.00	27.44
- ค่าแรงหยอดยางมะตอย	1	เมตร	12.23	12.23
รวมค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.		39.67


5 ดินลูกรัง (ไหล่ทาง)


ดินลูกรัง

- ค่าดินลูกรัง	1	ลบ.ม.	230.00	230.00
รวม				230.00

หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือน กรกฎาคม 2559 และสืบราคาในท้องที่
- ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.38 ลงวันที่ 2 ก.พ.2558
- ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2559
- บัญชีค่าแรง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.399 ลงวันที่ 15 ต.ค.2558

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา  
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายกมล ตั้งธีร์โรจน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบุญสูง.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ในการ  
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- ...แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง ...แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ, ตาราง BOQ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายกมล ตั้งธีรโรจน์..... ประธานกรรมการ.....
  - ๖.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล..... กรรมการ.....
  - ๖.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล..... กรรมการ.....