



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕
ปริมาณงาน คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๖๐
x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๒๕/
๒๕๕๙ ราคากลาง จำนวน ๘๒๓,๔๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ก่อสร้างถนน
หนองหัวฟาน-หญ้าคา หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด โดยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ตามมติที่ประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ราคากลาง จำนวน ๕๙๕,๒๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ณ ชุมชนดอนม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหากมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ให้แนบเอกสาร
ดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบล
หนองหัวฟาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. มีผลงานประเภทเดียวกันในลักษณะโครงการตามประกาศ
๖.๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕
มีผลงานประเภทเดียวกันในลักษณะโครงการตามประกาศไม่น้อยกว่า ๓๒๙,๓๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่น
เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ถนนเทศบาล ๔ มีผลงานประเภทเดียวกันในลักษณะโครงการตามประกาศไม่น้อยกว่า ๒๓๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โดยอยู่ในสัญญาเดียวกันพร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเชื่อถือ


๗. ผู้ค้าจะต้องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางไว้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (พร้อมแนบสำเนาเอกสาร)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะมีเจ้าหน้าที่นำไปดูสถานที่ หากไม่มาดูสถานที่ในวันดังกล่าวถือว่าได้รับทราบเงื่อนไขของเทศบาลทุกประการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอขามสะแกแสง (หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง) ในวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอขามสะแกแสง (หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง)

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๑๒๒๒ ต่อ ๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ใบสรุปปริมาณงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1015

ตามแบบเทศบาลเลขที่ 25/2559

ปริมาณงาน ขนาดท่อ คลส.ชั้น 3 Ø 1.00 ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด 1.60x1.60x1.80 เมตร จำนวน 15 บ่อ ระยะทางยาวรวม 225 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ผู้ประมาณการ นายภาคภูมิ เกิดมงคล

นายช่างโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ							
1.1	งานขุดและขนย้ายดิน	486.00	ลบ.ม.	31.5	15,309.00	1.3347	42.04	20,432.92
1.2	งานทรายรองพื้น	13.50	ลบ.ม.	505.54	6,824.79	1.3347	674.74	9,109.05
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	27.00	ลบ.ม.	1,604.49	43,321.23	1.3347	2,141.51	57,820.85
1.4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4mm.#0.20m.	270.00	ตร.ม.	30.00	8,100.00	1.3347	40.04	10,811.07
1.5	งานวางท่อ ขนาดØ1 เมตร	201.00	ท่อน	2,378.95	478,168.95	1.3347	3,175.18	638,212.10
1.6	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ	15.00	บ่อ	6,391.99	95,879.85	1.3347	8,531.39	127,970.84
1.7	งานถมดินบดทับแน่น	328.22	ลบ.ม.	33.46	10,982.24	1.3347	44.66	14,658.00
							รวม	879,014.82

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง 658,586.06 บาท ✓
- ค่า Factor F งานทาง 1.3347 220,428.75 บาท ✓
- รวมค่าก่อสร้าง 879,014.82 บาท
- ปรับยอดเป็นงบประมาณ 823,400.00 บาท ✓
- ตัวหนังสือ (แปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการโดย

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายกมล ตั้งธีร์โรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า การประมาณราคาการก่อสร้างตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกมล ตั้งธีร์โรจน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจตุพล นันทน์ธนกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายนิรุช งามสอน)

รองปลัดเทศบาลฯ

เห็นชอบ

(นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา)

ปลัดเทศบาลฯ

อนุมัติ

(นายระยอง พิมพ์ปรุ)

นายกเทศมนตรี

16 ส.ค. 2559

ตาราง BOQ ค่างานต้นทุน (ราคาน้ำมัน 23.06 บาท)

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1015

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 6 (Lean)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	260	กก.	2.42	629.20	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	406.54	252.05	
	- หินเบอร์ 1-2	1.45	ตัน	224.30	325.24	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร		-	
	- ค่าแรงผสมและเท	1	ลบ.ม.	398	398.00	
	รวมค่างานต้นทุน				1,604.49	
2	คอนกรีต ค 2 (strength 240 กก./ตร.ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.42	813.12	
	- ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	406.54	243.92	
	- หินเบอร์ 1-2	1.45	ลบ.ม.	224.30	325.24	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร		-	
	- ค่าแรงผสมและเท (ผสมเสร็จ)	1	ลบ.ม.	436	436.00	
	รวมค่างานต้นทุน				1,818.28	
3	งานไม้แบบ (อย่างง่าย)					
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	1	ลบ.พ	401.87	401.87	
	- ไม้คร้ำ	0.3	ลบ.พ	401.87	120.56	
	- ตะปู	0.25	ก.ก.	56.07	14.02	
	รวมค่าวัสดุ	1	ตร.ม		536.45	
	- ไม้แบบใช้ได้ประมาณ 5 ครั้ง (514.22/5)				107.29	
	- ค่าแรง	1	ตร.ม	133	133.00	
	รวมค่างานต้นทุน	1	ตร.ม		240.29	

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกมล ตั้งธีร์โรจน์)

4	ทรายรองพื้น				
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	406.54	406.54
	- ค่าแรง	1	ลบ.ม.	99	99.00
	รวมค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.		505.54
5	งานขุดดิน (ราคาน้ำมัน 20.36บาท)				
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ขุด-ชน)	1	ลบ.ม	20.26	20.26
	- งานขนย้ายดิน (1 กม.)	1	ลบ.ม	11.04	11.04
	รวมค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม		31.30
6	งานเหล็กเสริม				
	- เหล็ก SR24. ϕ 6 mm	1	ก.ก.	18.31	18.31
	- ค่าแรงผูก ตัดเหล็ก	1	ก.ก.	4.10	4.10
	- ลวดผูกเหล็ก (เหล็ก 1 ก.ก.)	0.03	ก.ก.	37.42	1.12
	รวมค่างานต้นทุน				23.53
	- เหล็ก SR24. ϕ 12 mm	1	ก.ก.	15.04	15.04
	- ค่าแรงผูก ตัดเหล็ก	1	ก.ก.	3.30	3.30
	- ลวดผูกเหล็ก (เหล็ก 1 ก.ก.)	0.03	ก.ก.	37.42	1.12
	รวมค่างานต้นทุน				19.46
	- เหล็ก SD30 ϕ 16 mm	1	ก.ก.	18.51	18.51
	- ค่าแรงผูก ตัดเหล็ก	1	ก.ก.	3.3	3.30
	- ลวดผูกเหล็ก (เหล็ก 1 ก.ก.)	0.03	ก.ก.	37.42	1.12
	รวมค่างานต้นทุน				22.93
	- เหล็กตะแกรง ϕ 4 mm 0.20x0.20 m	1	ตร.ม	25	25.00
	- ค่าแรงวางเหล็ก	1	ตร.ม	5	5.00
	รวมค่างานต้นทุน				30.00

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกมล ตั้งธีร์โรจน์)

7 ดินถม

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1	ลบ.ม.	5	5.00
- ค่าตัก	1	ลบ.ม.	7.71	7.71
- ค่าขนส่ง ระยะทางประมาณ 2 ก.ม.	1	ลบ.ม.	13.25	13.25
- ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลี่ย	1	ลบ.ม.	12.5	12.50

รวมค่างานต้นทุน 33.46

8 งานวางท่อระบายน้ำ 1.00 เมตร

- ค่าท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร	1	ท่อน	1747.66	1,747.66
- ค่าวางและกลบกลับ	1	ม.	425.00	425.00
- ค่าขนส่ง ระยะทางประมาณ 60 ก.ม.	1	ม.	206.29	206.29

รวมค่างานต้นทุน 2,378.95


หมายเหตุ

ค่าขนส่ง 60 กม = $135.61 \times 13 + 300 = 2,062.93$ บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
 เกลี่ย = $2,062.93 / 10 = 206.29$ บาท/ม


9 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 1.6x1.6x1.9

- คอนกรีต	0.95	ลบ.ม.	1,818.28	1,727.37
- เหล็ก RB ϕ 12 mm	41.2	ก.ก.	17.36	715.23
- เหล็ก DB ϕ 16 mm	160.53	ก.ก.	18.51	2,971.41
- ไม้แบบ	4.07	ตร.ม.	240.29	977.98

รวมค่างานต้นทุน 6,391.99

ประมาณการโดย.....  นายช่างโยธา

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ตรวจ.....  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกมล ตั้งธีรโรจน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๓,๔๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.
ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๖๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๒๓,๔๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพัน...
สี่ร้อยบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปปริมาณงานก่อสร้าง งานทาง - ตาราง BOQ ค่างานต้นทุนงานทาง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกมล ตั้งจิระโรจน์ ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒ นายจตุพล นันทน์จนกุล กรรมการ.....
 - ๖.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล กรรมการ.....