



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่ นม ๕๘๒๐๓/ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ ๔๑๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยอนามัย ปริมาณงานกว้าง ๖.๙-๗.๑ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๔๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนทะยิง หมู่.๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๕/๒๕๖๓. และราคากลางเป็นเงิน ๓๖๑,๖๐๐ บาท

สูตรค่า K งานทาง ๓.๓ $K=0.๓๐+0.๑๐Mt/Mo+0.๔๐At/Ao+0.๑๐Et/Eo+0.๑๐Ft/Fo$

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อไป

-เห็นชอบ

(นายวิฑิต นวลสกุลนิภา)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายวิฑิต นวลสกุลนิภา)

ประธานกรรมการฯ

-อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

(นายระยอง พิมพ์ปฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยอนามัย

ปริมาณงาน ช่วงที่1 กว้าง 7.1 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.04 ม. ช่วงที่2 กว้าง 6.9 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.04 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.40 ตร.ม.

เลขที่แบบ 5/2563

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนทะเลยั้ง ม.3 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันท์ธนกุล

หน.ฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,280.40	ตร.ม.	0.50	640.20	1.3624	0.68	872.21
2	งาน Tack Coat	1,280.40	ตร.ม.	13.31	17,043.29	1.3624	18.13	23,219.78
3	งานปูผิว PARA Asphalt Concrcte	1,280.40	ตร.ม.	183.51	234,964.12	1.3624	250.01	320,115.12
4	งานตีเส้นจราจร(Themoplastic)	41.40	ตร.ม.	309.93	12,831.06	1.3624	422.25	17,481.03
							รวมเป็นเงิน	361,688.14

- ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง

265,478.67 บาท

- ค่า Factor F งานทาง 1.3624

96,209.47 บาท

- รวมค่าก่อสร้าง

361,688.14 บาท

- ปรับยอดเป็นงบประมาณ

361,600.00 บาท

สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจตุพล (นันท์ธนกุล))

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิชุด นวลสกุลนิภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายนิรุจ จอสอน)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายวิชุด นวลสกุลนิภา)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายระยอง พิมพ์ปฏ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขอยอนามัย

อยู่ในจังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 25.86 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	ค่ายุบ / ค่าเชื่อม (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ตัน	193.45	115.00	164.69	-	-	-	358.14	โรงไม้โซคชัย(สิบล้อ+พ่วง)
2	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	18,900.00	101.00	144.71	35.00	-	-	19,079.71	บ.ทิวโก้ อ.สูงเนิน (สิบล้อ+พ่วง)
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCRS-2	บ./ตัน	22,700.00	101.00	144.71	25.00	-	-	22,869.71	บ.ทิวโก้ อ.สูงเนิน (สิบล้อ+พ่วง)

หมายเหตุ :ใช้ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สืบราคาในท้องที่

: ใช้บัญชีค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งของ ตามประกาศกรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560

: ราคาน้ำมัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พ.ย. 2562

: เหตุผลของการสืบราคา เนื่องจากไม่มีราคาวัสดุในพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายจตุพล นันท์ธนกุล)
หน.ฝ่ายการโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยอนามัย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ดังนี้
 ปริมาณงานกว้าง ๖.๙๐ - ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 ๑,๒๘๐.๔๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างชุมชนดอนทะยิง หมู่ ๓ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด
 นครราชสีมา.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๖๑,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
 บาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง , แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน
 และท่อเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ นายวิจิต นวลสกุล ประธานกรรมการ.....
 ๗.๒ นายจตุพล นันทน์ธนกุล กรรมการ.....
 ๗.๓ นายภาคภูมิ เกิดมงคล กรรมการ.....