

## แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยราษฎร์บำรุง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองน้ำรั้วรุ่งเรือง ม.3 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน 85 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FactorF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยราษฎร์บำรุง	377,865.21	1.3056	493,340.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FactorF				
	เงินล่วงหน้าจ่าย_____0%				
	เงินประกันผลงานหัก_____0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้_____5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม_____7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			493,340.81	บาท
	ปรับยอดเป็นเงิน			493,340.00	บาท
	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน	
	ขนาดความยาว			248.00	เมตร
	เฉลี่ย			1,989.27	บาท/เมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายวิทิตต์ เวียมริมมะตัน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจิตพล นันทน์ธนกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายภาคภูมิ เกิดมงคล)

เห็นชอบ..........

(นายนิรุช จอสรอน)

รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบ..........

(นายวิทิต นवलสกุลนิภา)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติใช้ราคากลาง..........

(นายระยอง พิมพ์ปฐุ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ลงวันที่.....

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ขอยราษฎร์บำรุง

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ตามแบบเลขที่ 2/2564

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองน้ำรุ่งเรือง 3 ม.3 ต.หนองหัวฟาน อ.สามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ผู้ประมาณการ นายจตุพล นันทน์ธนกุล หน.ฝ่ายการโยธา

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท	เป็นเงิน	บาท	เป็นเงิน		
1	งานขุดดิน(ขนทิ้ง)	119.98	ลบ.ม		-	99.00	11,878.26	11,878.26	
	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม	0.00	ม.		-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้น	7.32	ลบ.ม	435.00	3,182.46	99.00	724.28	3,906.74	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	53.07	ลบ.ม		-	436.00	23,139.39	23,139.39	
	-ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	17.83	ตัน	2,514.96	44,847.25	-	-	44,847.25	
	-ทรายหยาบ	38.21	ลบ.ม	435.00	16,622.15	-	-	16,622.15	
	-หินย่อย	86.96	ตัน	271.67	23,624.01	-	-	23,624.01	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กเสริม RB Ø6 มม.	693.71	ก.ก.	26.52	18,397.07	4.10	2,844.19	21,241.27	
	-เหล็กเสริม DB Ø12 มม.	3,598.84	ก.ก.	25.62	92,202.23	3.30	11,876.17	104,078.40	
	-ลวดผูกเหล็ก	128.78	ก.ก.	81.78	10,531.33	-	-	10,531.33	
5	งานไม้แบบ	248.00	ตร.ม		-	133.00	32,984.00	32,984.00	
	- ไม้แบบคืด 60%	148.8	ลบ.ฟ	526.32	78,316.42	-	-	78,316.42	
	- ไม้ค้ำยัน คืด 30%	44.64	ลบ.ฟ	100.00	4,464.00	-	-	4,464.00	
	- ตะปู คืด 0.25 ก.ก./1 ตร.ม.	37.2	ก.ก.	60.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
รวมราคาทุน								377,865.21	บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

( นายจตุพล นันทน์ธนกุล )